

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově

Objekt:

JKSO:

Místo: Sedloňov - Polom

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Obec Sedloňov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově

Objekt:

Místo: Sedloňov - Polom

Datum:

Objednavatel: Obec Sedloňov

Projektant:

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Stavební oprava kapličky v Ošerově**

Objekt:

Místo: Sedloňov - Polom

Datum:

Objednavatel: Obec Sedloňov
Zhotovitel: dle výběru investora

Projektant: Proxion s.r.o.
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m ² naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	25,000	0,00	0,00
			5,0*5,0		25,000		
			Součet		25,000		
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	5,000	0,00	0,00
			5,0*5,0*0,2		5,000		
3	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³	m ³	16,000	0,00	0,00
			8,0*5,0*0,4		16,000		
			Odk				
			Součet		16,000		
4	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	3,720	0,00	0,00
			14,0*0,4*0,6		3,360		
			"lavička				
			0,6*0,6*0,5*2		0,360		
			R				
			Součet		3,720		
5	K	132101401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1 a 2	m ³	16,589	0,00	0,00
			(2,3+3,22+3,0*2)*1,2*0,6*2		16,589		
			VPZ				
			Součet		16,589		
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	36,309	0,00	0,00
			O1				
			Odk+R+VPZ		36,309		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	36,309	0,00	0,00
			O1				
					36,309		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,987	0,00	0,00
			O1*1,9		68,987		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	2,400	0,00	0,00
			20,0*0,4*0,3		2,400		
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	1,680	0,00	0,00
			14,0*0,4*0,3		1,680		
11	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna	t	3,360	0,00	0,00
12	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	25,000	0,00	0,00
			5,0*5,0		25,000		
			Součet		25,000		

2 - Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	20,000	0,00	0,00
14	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,360	0,00	0,00
			0,6*0,6*0,5*2		0,360		
15	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	6,912	0,00	0,00
			(2,3+3,22+3,0*2)*1,0*0,6		6,912		
			Součet		6,912		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
16	K	319231113	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	13,824	0,00	0,00
			(2,3+3,22+3,0*2)*2*0,6		13,824		
			Součet		13,824		
5 - Komunikace pozemní							0,00
17	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	16,000	0,00	0,00
			4,0*4,0		16,000		
			ZP		16,000		
18	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	16,000	0,00	0,00
			ZP		16,000		
19	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	16,000	0,00	0,00
			ZP		16,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
20	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	3,300	0,00	0,00
			OmStr		3,300		
21	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,300	0,00	0,00
			OmStr		3,300		
22	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,700	0,00	0,00
			(1,3+1,8)*3,0*2		18,600		
			-0,6*1,5		-0,900		
			OmSt		17,700		
23	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,700	0,00	0,00
			OmSt		17,700		
24	K	622322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	23,412	0,00	0,00
			OmStV		23,412		
25	K	622322391	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	23,412	0,00	0,00
26	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,141	0,00	0,00
			IzV*0,08		0,141		
27	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,141	0,00	0,00
			IzV*0,08		0,141		
28	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,560	0,00	0,00
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	0,00	0,00
			IzV*0,005		0,009		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
30	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	749101030.5	lavička kotvená	kus	1,000	0,00	0,00
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,950	0,00	0,00
			1,3*1,5		1,950		
33	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,800	0,00	0,00
			(4,0+3,0)*1,2*2		16,800		
34	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,083	0,00	0,00
			1,5*1,1*0,05		0,083		
35	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,415	0,00	0,00
			0,4*0,7+0,3*0,45		0,415		
36	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,900	0,00	0,00
			0,6*1,5		0,900		
37	K	975011351	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5	m	11,520	0,00	0,00
			(2,3+3,22+3,0*2)		11,520		
38	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do	m2	3,300	0,00	0,00
			OmStr		3,300		
39	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m2	17,700	0,00	0,00
			OmSt		17,700		
40	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	23,412	0,00	0,00
			(3,22+2,7*2+2,3)*2,1		22,932		
			2,3*1,2*0,5		1,380		
			-0,6*1,5		-0,900		
		OmStV	Součet		23,412		
41	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	35,400	0,00	0,00
			OmSt*2		35,400		
997 - Přesun sutě							0,00
42	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,698	0,00	0,00
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,698	0,00	0,00
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,490	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
45	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	34,304	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,760	0,00	0,00
			1,6*1,1		1,760		
		IzV	Součet		1,760		
47	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	0,00	0,00
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1,760	0,00	0,00
			IzV		1,760		
49	M	628321340	pás těžký asfaltovaný opatřený skleněnou rohoží vloženou do pásu	m2	2,024	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny							0,00
51	K	712600832	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° dvouvrstvé	m2	9,840	0,00	0,00
			2,7*1,7*2		9,180		
			0,33*1,15*2*1,2*0,5*1,45		0,660		
	S		Součet		9,840		
762 - Konstrukce tesařské							0,00
52	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,679	0,00	0,00
53	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	26,360	0,00	0,00
			2,7*2+1,66*11+2,7		26,360		
			Součet		26,360		
54	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,465	0,00	0,00
			26,360*0,12*0,14		0,443		
55	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	9,840	0,00	0,00
	S				9,840		
56	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,248	0,00	0,00
			S*0,024		0,236		
57	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,679	0,00	0,00
			26,360*0,12*0,14		0,443		
			S*0,024		0,236		
			Součet		0,679		
58	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,409	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
59	K	764141303	Krytina střešy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 60°	m2	9,840	0,00	0,00
	S				9,840		
60	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
765 - Krytina skládaná							0,00
61	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	9,840	0,00	0,00
	S				9,840		
62	M	283292950	difúzní supermembrána k ochraně tepelných izolací vhodná na nevětrané bedněné šikmé	m2	10,824	0,00	0,00
63	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
64	K	766625544.R	D+M okno dřevěné jednoduché pevné 300x450 mm vč.nátěru	kus	1,000	0,00	0,00
65	K	766625545.R	D+M okno dřevěné jednoduché pevné 400x700 mm vč.nátěru	kus	1,000	0,00	0,00
66	K	766665544.R	D+M dveře vchodové	kus	1,000	0,00	0,00
67	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
68	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	21,000	0,00	0,00
			OmSt+OmStr		21,000		
69	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

OmSt+OmStr

21,000

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

70	K	990901111.R	Informační tabule	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-------------	-------------------	-----	-------	------	------