

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu

Objekt:

JKSO:

Místo: Sedloňov - Polom

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Obec Sedloňov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

Proxion s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu

Objekt:

Místo: Sedloňov - Polom

Datum:

Objednavatel: Obec Sedloňov
Zhotovitel: dle výběru investora

Projektant: Proxion s.r.o.
Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
772 - Podlahy z kamene	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu**

Objekt:

Místo: Sedloňov - Polom

Datum:

Objednavatel: Obec Sedloňov

Projektant:

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	50,000	0,00	0,00
			10,0*5,0		50,000		
			Součet		50,000		
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,000	0,00	0,00
			10,0*6,0*0,2		12,000		
3	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	24,000	0,00	0,00
			10,0*6,0*0,4		24,000		
		Odk	Součet		24,000		
4	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	5,160	0,00	0,00
			20,0*0,4*0,6		4,800		
			"lavička				
			0,6*0,6*0,5*2		0,360		
		R	Součet		5,160		
5	K	132101401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1 a 2	m3	11,520	0,00	0,00
			(5,0+3,0)*1,2*0,6*2		11,520		
		VPZ	Součet		11,520		
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,680	0,00	0,00
		O1	Odk+R+VPZ		40,680		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,680	0,00	0,00
			O1		40,680		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,292	0,00	0,00
			O1*1,9		77,292		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,400	0,00	0,00
			20,0*0,4*0,3		2,400		
10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	0,00	0,00
			20,0*0,4*0,3		2,400		
11	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna	t	4,800	0,00	0,00
12	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	34,000	0,00	0,00
			10,0*5,0		50,000		
			-4,0*4,0		-16,000		
			Součet		34,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Zakládání							0,00
13	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	20,000	0,00	0,00
14	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,360	0,00	0,00
			0,6*0,6*0,5*2		0,360		
15	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	9,600	0,00	0,00
			16,0*1,0*0,6		9,600		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
16	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	0,630	0,00	0,00
			"RIZALIT				
			0,63		0,630		
17	K	319231113	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	16,000	0,00	0,00
			(5,0+3,0)*2		16,000		
			Součet		16,000		
5 - Komunikace pozemní							0,00
18	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	16,000	0,00	0,00
			4,0*4,0		16,000		
		ZP	Součet		16,000		
19	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	16,000	0,00	0,00
			ZP		16,000		
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	16,000	0,00	0,00
			ZP		16,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
21	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	4,230	0,00	0,00
			2,35*1,8		4,230		
22	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4,230	0,00	0,00
			2,35*1,8		4,230		
23	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,715	0,00	0,00
			(2,35+1,8)*3,0*2		24,900		
			-1,15*1,9		-2,185		
			Součet		22,715		
24	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,715	0,00	0,00
			(2,35+1,8)*3,0*2		24,900		
			-1,15*1,9		-2,185		
			Součet		22,715		
25	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	46,615	0,00	0,00
			(5,0+3,5)*2,5*2		42,500		
			3,5*1,8*0,5*2		6,300		
			-1,15*1,9		-2,185		
			Součet		46,615		
26	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,560	0,00	0,00
			1zV*0,08		0,560		
27	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,560	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			IzV*0,08			0,560	
28	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,560	0,00	0,00
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	0,00	0,00
			IzV*0,005			0,035	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

30	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,000	0,00	0,00
31	M	749101030.S	lavička kotvená	kus	1,000	0,00	0,00
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,230	0,00	0,00
			2,35*1,8			4,230	
33	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,600	0,00	0,00
			(6,0+3,0)*1,2*2			21,600	
34	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,500	0,00	0,00
35	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	7,000	0,00	0,00
			IzV			7,000	
36	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,185	0,00	0,00
			1,15*1,9			2,185	
37	K	975011351	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm výzdívka v do 2 m dl podchycení do 5	m	16,000	0,00	0,00
38	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do	m2	4,230	0,00	0,00
			2,35*1,8			4,230	
39	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m2	24,900	0,00	0,00
			(2,35+1,8)*3,0*2			24,900	
			Součet			24,900	
40	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	48,800	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

41	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,070	0,00	0,00
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,070	0,00	0,00
43	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,350	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	44,982	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

45	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,000	0,00	0,00
			3,5*2,0			7,000	
			IzV			7,000	
46	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002	0,00	0,00
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	7,000	0,00	0,00
			IzV			7,000	
48	M	628321340	pás těžký asfaltovaný opatřený skleněnou rohoží vloženou do pásu	m2	8,050	0,00	0,00
49	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
50	K	766665544.R	D+M dveře vchodové	kus	1,000	0,00	0,00
51	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
52	K	767629999.R	D+M repase okének ocelových - vyjmutí repase nátěr cca 550x1100 mm	kus	2,000	0,00	0,00
53	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
772 - Podlahy z kamene							0,00
54	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	7,000	0,00	0,00
					IzV	7,000	
55	M	583811219.R	deska kamenná, 15x15 tl 3 cm	m2	7,280	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
56	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	55,000	0,00	0,00
					5,5*5,0*2	55,000	
					Součet	55,000	
57	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	55,000	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
58	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	29,130	0,00	0,00
					2,35*1,8	4,230	
					(2,35+1,8)*3,0*2	24,900	
					Součet	29,130	
59	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetravzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,130	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							0,00
60	K	990901111.R	Informační tabule	kus	1,000	0,00	0,00